



KOPERSKEUZELIJST



KOPERSKEUZELIJST VERKOOPFASE (08-05-2026)

Deze koperskeuzelijst geeft u inzicht in wat er straks allemaal mogelijk is in uw nieuwe woning. Vaak is maatwerk ook mogelijk, wel dienen we uiteraard de constructie en de wet- en regelgeving te respecteren.

Zodra er 70% van de woningen verkocht is, wordt deze lijst vervangen door een definitieve versie waarin ook de bedragen, sluitingsdatums en eventueel merken en fabricaten vermeld staan.

Koperskeuze lijst Verkoopfase

Werknummer : P25006
Projectomschrijving : 15 App. Kachelstaete Vriezenveen



Code	Omschrijving	Keuze	Beslisdatum
1	Ruwbouw		
BK	Bouwkundig		
1BK.10	<u>Pui terras/ balkon voorzien van een Schuifpui</u> <i>Mogelijk voor bouwnummers: 01 / 02 / 08 en 12</i> ter plaatse van het terras/ balkon heeft u dubbele deuren met 2 zijlichten, met deze optie vervangt u deze deuren door 1 grote 2-delige hefschuifpui. de totale pui blijft dezelfde afmetingen houden. De schuifpui heeft aan de buitenzijde een komgreep. <i>breedte pui: ± 3620 mm</i>	<input type="checkbox"/>	
1BK.11	<u>Pui terras/ balkon voorzien van een Schuifpui</u> <i>Mogelijk voor bouwnummers: 03 / 05 / 06 / 07 / 09 / 10 / 11 / 13 / 14 en 15</i> ter plaatse van het terras/ balkon heeft u dubbele deuren met 2 zijlichten, met deze optie vervangt u deze deuren door 1 grote 2-delige hefschuifpui. de totale pui blijft dezelfde afmetingen houden. De schuifpui heeft aan de buitenzijde een komgreep. <i>breedte pui: ± 2960 mm</i>	<input type="checkbox"/>	
1BK.20	<u>Gipsplaatplafond onder dakkap</u> <i>mogelijk voor bouwnummers 12 t/m 15</i> De kap is aan de onderzijde standaard met een witte fabrieksplaat afgewerkt, ter plekke van de naden zijn deze afgewerkt met kunststof profielen. Met deze optie kunt u de dakplaten extra afwerken met een gipsplaat, waardoor het schuine plafond naadloos is. ter plekke van de wandaansluitingen zijn aftimmerlatten gegrond meegenomen. De gipsplaten zijn net als de wanden behangklaar afgewerkt. <i>Woonkamer/keuken</i> <i>- bouwnummer 12: € 3.240,00</i> <i>- bouwnummer 13: € 2.885,00</i> <i>- bouwnummer 14: € 1.940,00</i> <i>- bouwnummer 15: € 2.885,00</i> <i>overige ruimtes op aanvraag</i>	<input type="checkbox"/>	
1BK.40	<u>Binnenkozijn, wijzigen positie en/of draairichting</u> de positie, afmeting en/of draairichting van een standaard binnenkozijn wijzigt. let op, dit is inclusief het meeschuiven van naastgelegen lichtschakelaar e.d	<input type="checkbox"/>	
1BK.45	<u>extra binnendeurkozijn met deur</u> Het opnemen van een extra kozijn voorzien van opdekdeur. uitvoering en hoogte conform de rest van de binnenkozijnen, U heeft tijdens de afbouwfase ook de mogelijkheid om deze aan te passen aan uw wensen. Mocht dit een wand in de badkamer betreffen, dan volgt de verrekening van het tegelwerk en extra dorpel in de offerte van de projectshowroom. U dient dan deze optie te bevestigen VOORDAT u een afspraak heeft bij de projectshowroom van het tegelwerk en sanitair. Als zij met u aan tafel gaan dienen ze de juiste plattegronden te hebben. <i>prijs op basis van een positie in een niet dragende wand</i>	<input type="checkbox"/>	
1BK.46	<u>Schuifdeur in plaats van een binnenkozijn met draaideur</u> bij de binnendeuren wordt een schuifdeur gerealiseerd, waarmee een bestaande kozijn met draaideur komt te vervallen. De schuifdeur wordt in de muur geschoven. Vanwege het leidingwerk en elektra in de wanden is de gewenste locatie van een schuifdeur altijd in overleg met de kopersbegeleiding. De ruimte naast de schuifdeur (waar de deur dus in schuift) kan geen installaties of elektra bevatten. <i>alleen na overleg met kopersbegeleider.</i>	<input type="checkbox"/>	
IE	Installaties, elektrotechnisch		
1IE.01	<u>Extra plafond lichtpunt op bestaande schakelaar</u> Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt. Het lichtpunt wordt geschakeld d.m.v van een bestaande schakelaar (2 lichtpunten bedienen op 1 schakelaar). De door u aangegeven positie is circa, en kan in de praktijk (lichtelijk) gaan afwijken <i>hier wordt een centraaldoos met verlichting mee bedoeld, geen spotjes of inbouwspotjes</i> <i>nb: inbouwspots onwenselijk bij betonplafonds, meer informatie hierover bij uw kopersbegeleider</i>	<input type="checkbox"/>	

Koperskeuze lijst Verkoopfase

Werknummer : P25006

Projectomschrijving : 15 App. Kachelstaete Vriezenveen



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Beslisdatum
11E.02	<u>Extra plafond lichtpunt op separate schakelaar</u> Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt. Het lichtpunt wordt geschakeld door middel van een separate schakelaar. De door u aangegeven positie is circa, en kan in de praktijk (lichtelijk) gaan afwijken <i>hier wordt een centraaldoos met verlichting mee bedoeld, geen spotjes of inbouwspotjes</i> <i>nb: inbouwspots onwenselijk bij betonplafonds, meer informatie hierover bij uw kopersbegeleider</i>	<input type="checkbox"/>		
11E.03	<u>Standaard centraaldoos (plafondlichtpunt) verplaatsen</u> Een standaard plafondlichtpunt verplaatsen, aangezien hier ook een centraaldoos achter zit, dient deze minstens 1,5 meter uit de muren te zijn, De door u aangegeven positie is circa, en kan in de praktijk (lichtelijk) gaan afwijken. (verplaatsen tijdens afbouwfase is optie 21E.12)	<input type="checkbox"/>		
11E.05	<u>Extra rookmelder op plafond</u> Het leveren en aanbrengen van een extra rookmelder	<input type="checkbox"/>		
11E.10	<u>verplaatsen e-punt tijdens ruwbouwfase</u> Een standaard elektra verplaatsen in dezelfde ruimte. verplaatsen tijdens afbouwfase is optie 21E.10	<input type="checkbox"/>		
IW	Installaties, werktuigbouwkundig			
11W.02.A	<u>Afgedopte koud- en warm waterleiding met rioolafvoer</u> Het leveren en aanbrengen van een afgedopte koud- en warmwaterleiding IN de woning. inclusief een standaard rioolafvoer voor bijvoorbeeld een wastafel of badkuip. Plaats aan te geven op tekening. <i>alle wijzigingen in de badkamer of toilet kunt u bij de projectshowroom doorgeven als u daar het ontwerp maakt</i>	<input type="checkbox"/>		
11W.04	<u>Buitenkraan in vorstvrije uitvoering</u> <i>mogelijk voor appartementen op de begane grond</i> Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met gevelkom in vorstvrije uitvoering tpv gevel.	<input type="checkbox"/>		
11W.05	<u>Afvoerputje onder buitenkraan</u> Afvoerputje onder buitenkraan (kraan zie optie 11W.04)	<input type="checkbox"/>		
11W.10	<u>Verplaatsen van een W-installatiepunt</u> U verplaats een W-installatiepunt (bijvoorbeeld wastafel, fontein of gootsteen etc..) naar een ander punt in dezelfde ruimte <i>alle wijzigingen in de badkamer of toilet kunt u bij de projectshowroom doorgeven als u daar het ontwerp maakt, zij weten ook exact welke wijzigingen niet mogelijk zijn.</i>	<input type="checkbox"/>		
11W.25	<u>Ontharder waterinstallatie</u> Waterontharder werkt op basis van een zoutvat, incl. start hoeveelheid zout. Plaats van ontharder is bedacht..... Merk Prijs is inclusief verlengen en omleiding hoofd-waterleiding, evt.wcd ed.	<input type="checkbox"/>		
11W.30	<u>vergroten boiler naar circa 230 liter</u> Uw nieuwe woning wordt voorzien van een warmtepomp met een geïntregeerde boiler van circa 180 liter. De keuze van afwijkende kranen of een extra bad of douche heeft invloed op het warm waterverbruik. Vanuit comfortoverwegingen kan het wenselijk zijn om de boiler te vergroten naar circa 230 liter. De 230 liter boiler is nog steeds geïntregeerd in de warmtepompunit	<input type="checkbox"/>		
ZO	Individuele opties			
12O.00.00	<u>Bnr... maatwerkopties</u> Hier komen individuele maatwerkopties, denk hierbij ook aan wijzigingen in plattegronden het opschuiven of laten vervallen van niet-dragende binnenwanden, eventuele extra binnenwanden e.d vraag uw kopersbegeleider hierin om advies. <i>maatwerkopties zijn (bijna) altijd ruwbouwopties</i>	<input type="checkbox"/>		

Koperskeuze lijst Verkoopfase

Werknummer : P25006

Projectomschrijving : 15 App. Kachelstaete Vriezenveen



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Beslisdatum
BK	Bouwkundig			
2BK.01	<u>Wapeningsnet in cementdekvloer</u> Het leveren en aanbrengen van een wapeningsnet in de cementdekvloer van de gehele woning (uitgezonderd badkamer en toilet). Vraag bij uw vloerafwerkingsleverancier wat de eisen zijn van de door u gewenste vloerafwerking. <i>Gehele woning uitgezonderd badkamer en toilet:</i> <i>bouwnummer 01,02 : € 825,00</i> <i>bouwnummer 03,11,15 : € 1.225,00</i> <i>bouwnummer 04,05,06,07: € 615,00</i> <i>bouwnummer 08,12 : € 1.595,00</i> <i>bouwnummer 09,10,13,14 :€ 995,00</i>	<input type="checkbox"/>		
2BK.66	<u>vervallen binnendeurkozijn met deur</u> Het laat een basis deurkozijn met deur en hang- en sluitwerk vervallen houdt u er rekening mee dat de sparingsmaat niet meer gewijzigd kan worden tijdens de afbouw, en dat de neggen van deze sparing standaard onafgewerkt blijven. nb: bij montage van een eigen deur na oplevering kan er NIET in de vloer geboord worden vermeld dit duidelijk aan uw leverancier.	<input type="checkbox"/>		
2BK.67	<u>wijzigen draairichting binnendeur</u> De elektrapunten naast de deur worden mee verplaatst.	<input type="checkbox"/>		
2BK.90	<u>Het aanbrengen van elektrisch bedienbare ritsscreens</u> <i>mogelijk voor alle appartementen</i> Het aanbrengen van elektrisch bedienbare ritsscreens, merk Sunmaster vierkante screen-kast (zonder afgeschuinde voorzijde) met geleiders. Kleur geleiders en bak hetzelfde als de buitenkozijnen Kleur doek De screens worden gemonteerd aan de buitenzijde op het kozijn en worden voorzien van Somfy IO-motor. Er wordt één afstandsbediening meegeleverd per ruimte ten behoeve van de bediening. Screens kunnen gekozen worden per kozijn. Houdt er rekening mee dat er geen screen tpv een balkon of terras geplaatst wordt.	<input type="checkbox"/>		
IE	Installaties, elektrotechnisch			
2IE.01	<u>Extra wandcontactdoos</u> Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wcd met randaarde in een wand.	<input type="checkbox"/>		
2IE.02	<u>Extra dubbele wandcontactdoos</u> Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wcd met randaarde in een wand.	<input type="checkbox"/>		
2IE.02.A	<u>Dubbele wandcontactdoos ipv enkele</u> Het leveren en aanbrengen van een dubbele wcd in plaats van de standaard aanwezige enkele wcd.	<input type="checkbox"/>		
2IE.03	<u>Extra wandcontactdoos (enkel) op extra groep</u> Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos in een wand met randaarde op een extra groep <i>exclusief eventuele benodigde uitbreiding van de aardlekschakelaars in de meterkast.</i> <i>(bestaande wcd op aparte groep, zie optie 2IE.62)</i>	<input type="checkbox"/>		
2IE.04	<u>Wandcontactdoos bedienen op schakelaar</u> Het leveren & aanbrengen van een schakelaar, hierop 1 aanwezige wcd schakelbaar maken <i>U kunt bijvoorbeeld in uw woonkamer meerdere staande lampen en/of tafellampen in het rechter stopcontact van een dubbele wcd aansluiten, en dan allemaal tegelijk aan of uit doen met 1 schakelaar, zie ook optie 2IE.04.A</i>	<input type="checkbox"/>		
2IE.04.A	<u>Meerprijs voor elke extra wcd bij de 2IE.04 genoemde schakelaar</u>	<input type="checkbox"/>		
2IE.05	<u>Wandcontactdoos voorzien van een USB- C laad sleuf</u> Het leveren & aanbrengen van een USB-C laadsleuf in een enkel stopcontact, of in 1 van de 2 bij een dubbel stopcontact. <i>laden = geen data</i>	<input type="checkbox"/>		

Koperskeuze lijst Verkoopfase

Werknummer : P25006

Projectomschrijving : 15 App. Kachelstaete Vriezenveen



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Beslisdatum
2IE.06	<u>Aanwezigheidssensor in plaats van standaard schakelaar</u> de standaard wandchakelaar wordt vervangen door een sensor, dit is op de standaard positie van van de schakelaar. <i>nb: voor badkamer en toilet dient dit bij de projectshowroom door gegeven te worden</i>	<input type="checkbox"/>	0	
2IE.06A	<u>Aanwezigheidssensor in plaats van standaard schakelaar</u> de standaard wandchakelaar wordt vervangen door een sensor, de positie is nu echter kort onder het plafond <i>nb: voor badkamer en toilet dient dit bij de projectshowroom door gegeven te worden</i>	<input type="checkbox"/>		
2IE.07	<u>enkele vloer-contactdoos</u> Het opnemen van een vloercontactdoos met RVS deksel in de dekvloer, aangesloten op een algemene groep. Houd er rekening mee de dikte van de gewenste vloerafwerking door te geven. De installateur heeft deze informatie nodig om de juiste hoogte te stellen, onder voorbehoud van enkele mm afwijking.	<input type="checkbox"/>		
2IE.07A	<u>dubbele vloer-contactdoos</u> Het opnemen van een dubbele vloercontactdoos met RVS deksel in de dekvloer, aangesloten op een algemene groep. Houd er rekening mee de dikte van de gewenste vloerafwerking door te geven. De installateur heeft deze informatie nodig om de juiste hoogte te stellen, onder voorbehoud van enkele mm afwijking.	<input type="checkbox"/>		
2IE.10	<u>verplaatsen van een e-installatiepunt in dezelfde ruimte</u> u verplaatst een e-installatiepunt naar een andere positie in dezelfde ruimte tijdens ruwbouwfase betreft dit optie 1IE.10	<input type="checkbox"/>		
2IE.12	<u>verplaatsen plafondlichtpunt incl. betonboring en centraaldoos</u> Verplaatsen lichtpunt betonplafond incl. betonboring en centraaldoos. tijdens ruwbouwfase zie optie 1IE.03	<input type="checkbox"/>		
2IE.20	<u>Extra wandchakelaar t.b.v. bestaand plafondlichtpunt (serie)</u> Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar ten behoeve van een bestaand plafondlichtpunt. Het lichtpunt kan dan geschakeld worden vanaf maximaal twee posities.	<input type="checkbox"/>		
2IE.21	<u>Dimmer i.p.v. lichtschakelaar</u> Het leveren en aanbrengen van een lichtdimmer i.p.v. de standaard lichtschakelaar t.b.v. een LED verlichting <i>bij het nemen van deze optie moet u ook meteen doorgeven hoeveel lampen hierachter komen, en met welk vermogen. mocht u dit nog niet weten, dan kunt u beter na oplevering zelf de schakelaar vervangen door een dimmer</i>	<input type="checkbox"/>		
2IE.22	<u>Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar</u> Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt. Het lichtpunt wordt geschakeld d.m.v. de bestaande lichtschakelaar (2 lichtpunten bedienen door 1 schakelaar). hoogte lichtpunt ± 1700 mm (tenzij anders aangegeven op MMW tekening)	<input type="checkbox"/>		
2IE.23	<u>Extra wandlichtpunt op separate schakelaar</u> Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt. Het lichtpunt wordt geschakeld door middel van een separate lichtschakelaar. hoogte lichtpunt ± 1700 mm (tenzij anders aangegeven op MMW tekening)	<input type="checkbox"/>		
2IE.24	<u>Aansluitpunt toekomstige elektrische zonwering</u> Het leveren en aanbrengen van een leiding, bedraad met 230 V en aangesloten op het dichtsbijzijnde centraalpunt. Aan de buitenzijde wordt de draad afgelast opgeleverd. De positie van dit punt mag niet korter dan 10 cm op een kozijn zitten in verband met scheurvorming gevels. U dient dan te kiezen voor een elektrische zonwering die bedient wordt met een afstandsbediening. Aansluitpunt in de negge is helaas niet mogelijk.	<input type="checkbox"/>		

Koperskeuze lijst Verkoopfase

Werknummer : P25006

Projectomschrijving : 15 App. Kachelstaete Vriezenveen



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Beslisdatum
2IE.30	<u>Loze leiding vanuit meterkast naar positie binnen</u> (extra) loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte binnen voor het toekomstig bedraden van bijvoorbeeld CAI, DATA. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en bij het eindpunt voorzien van een blindplaat.	<input type="checkbox"/>		
2IE.30A	<u>Loze leiding vanuit meterkast naar positie in gevel</u> Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast naar de gevel. De leiding is voorzien van een inspectiekoord, u kunt na oplevering de leiding voorzien van bedrading en deze vervolgens aansluiten.	<input type="checkbox"/>		
2IE.30B	<u>Loze leiding vanuit positie naar positie binnen</u> Extra loze leiding in dezelfde ruimte van de ene wand naar een andere wand voor bijv. bedrading van speakerboxen. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en op beide eindpunten voorzien van een blindplaat. <i>beide posities dienen zich ten alle tijde in dezelfde ruimte te bevinden</i>	<input type="checkbox"/>		
2IE.31	<u>(extra) afgemonteerd data-aansluitpunt</u> een extra loze leiding wordt meteen voorzien van een data aansluiting (UTP-6) de afdekplaat wordt in de betreffende ruimte bijpassend afgemonteerd <i>houdt u rekening met het feit dat uw glasvezelbox maar een maximaal aantal ingangen heeft voor rechte reekse data-aansluitingen</i>	<input type="checkbox"/>		
2IE.31A	<u>(extra) afgemonteerd data-aansluitpunt ipv loze leiding</u> een standaard aanwezige loze leiding wordt voorzien van een data aansluiting (UTP-6) de afdekplaat wordt in de betreffende ruimte bijpassend afgemonteerd <i>houdt u rekening met het feit dat uw glasvezelbox maar een maximaal aantal ingangen heeft voor rechte reekse data-aansluitingen</i>	<input type="checkbox"/>		
2IE.40	<u>Uitbreiding meterkast met extra aardlek-schakelaar</u> Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekautomaat in de meterkast. Hierdoor ontstaat plek voor 4 extra aparte groepen. <i>Exclusief de betreffende groepen</i>	<input type="checkbox"/>		
2IE.42	<u>Uitbreiding meterkast met 1 groep 16A</u> Het leveren en aanbrengen van een extra groep 16A. <i>Exclusief eventuele benodigde uitbreiding van de aardlekautomaten in de meterkast.</i>	<input type="checkbox"/>		
2IE.44	<u>Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast</u> Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde in de meterkast in opbouwuitvoering. (standaard is er al een dubbele wcd aanwezig)	<input type="checkbox"/>		
2IE.50	<u>Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos</u> Het leveren en aanbrengen van een enkele, spatwaterdichte, buiten wcd met klepdeksel, vanwege het schoonmetselwerk is deze in een opbouw uitvoering. <i>deze wcd komt niet op een aparte groep</i>	<input type="checkbox"/>		
2IE.51	<u>Spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos</u> Het leveren en aanbrengen van een enkele, spatwaterdichte, buiten wcd met klepdeksel, vanwege het schoonmetselwerk is deze in een opbouw uitvoering. prijs idem voor een dubb.wcd in de buitenberging <i>deze wcd komt niet op een aparte groep</i>	<input type="checkbox"/>		
2IE.52A	<u>extra buitenlichtpunt met armatuur en schakelaar</u> Extra buitenlichtpunt tegen de buitengevel, bedienbaar met een eigen schakelaar in de woning. Het lichtpunt wordt op gelijke hoogte met de standaard buitenlichtpunt(en) aangebracht tenzij anders aangegeven. inclusief armatuur en lichtbron <i>N.B.: Deze optie is alleen mogelijk op het terras/balkon.</i>	<input type="checkbox"/>		
2IE.53A	<u>extra buitenlichtpunt met armatuur zonder schakelaar</u> Extra buitenlichtpunt tegen de buitengevel, bedienbaar via een bestaande schakelaar in de woning. Het lichtpunt wordt op gelijke hoogte met de standaard buitenlichtpunt(en) aangebracht tenzij anders aangegeven. inclusief armatuur en lichtbron <i>N.B.: deze optie is alleen mogelijk tegen uw eigen gevel.</i>	<input type="checkbox"/>		

Koperskeuze lijst Verkoopfase

Werknummer : P25006

Projectomschrijving : 15 App. Kachelstaete Vriezenveen



PLEGT
BOUW

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Beslisdatum
2IE.62	<u>Reeds aanwezige wcd op een aparte groep aansluiten</u> Door een aansluiting met veel vermogen (>3,2kW) dient een basis wcd in bijvoorbeeld de keuken aparte richting de meterkast te gaan. <i>Exclusief extra groep en eventuele benodigde uitbreiding van de aardlekschakelaars in de meterkast.</i>	<input type="checkbox"/>		
2IE.80	<u>Extra zonnepanelen (PV) op het dak</u> In de basis heeft u 2 stuks PV panelen op het dak (zonnepanelen) met een opbrengst van 400 Wp per paneel. met deze optie kunt u dit aantal (mogelijk) uitbreiden. prijs is per stuk <i>volgend aantal is het maximum aantal per bouwnummer: bnr.01 en 02 : 3 stuks (dus 1 extra paneel mogelijk) bnr.04 en 05 : 2 stuks (dus geen extra panelen mogelijk) bnr.03 en 06 t/m 15 : 4 stuks (dus 2 extra panelen mogelijk)</i>	<input type="checkbox"/>		
2IE.99	<u>Toeslag optie E-installatie ruwbouw na sluitingsdatum</u> U kiest voor een ruwbouwoptie installatie na zijn beslisdatum / sluitingsdatum ruwbouw. Dit is nu Inclusief eventuele betonboringen en aanpassen technische tekeningen. <i>Indien nog mogelijk. prijs per wijziging cq optie</i>	<input type="checkbox"/>		
IW	Installaties, werktuigbouwkundig			
2IW.03	<u>koelfunctie warmtepomp</u> Uw nieuwe woning wordt voorzien van een warmtepomp, met een kleine upgrade kan deze warmtepomp in de zomerdag ook de woning lichtelijk koelen, er wordt dan koud water door de vloerverwarming gepompt. Deze kan de temperatuur in de woning circa 3 tot 4 graden graden koeler maken. Dit systeem kan dus niet worden vergeleken met een airconditioning e.d.	<input type="checkbox"/>		
2IW.10	<u>Toeslag optie W-installatie ruwbouw na sluitingsdatum</u> U kiest voor een ruwbouwoptie W-installatie na zijn beslisdatum / sluitingsdatum ruwbouw. Betreft opties 1IW.01 t/m 1IW.30 Dit is nu Inclusief eventuele betonboringen en aanpassen technische tekeningen. <i>niet alles is nog mogelijk na de sluitingsdatum</i>	<input type="checkbox"/>		
KE	Keuken			
2KE.00.	<u>Bnr: ... Keuken Project showroom</u> U heeft bij de project showroom een keuken gekocht, en deze wordt VOOR de oplevering geplaatst. facturering en garantie gaat via het Meer- & MinderWerk van Plegt Bouw. Het verplaatsen of extra installaties worden meegenomen bij optie 2KE.10	<input type="checkbox"/>		
2KE.10.	<u>Bnr: .. meerwerk installaties n.a.v. keukentekening Project showroom</u> meerwerk aanpassen installaties n.a.v. uw keuken-tekening bij de projectshowroom U keuken wordt VOOR oplevering geplaatst, en de facturering en garantie gaat via het Meer- & MinderWerk van Plegt Bouw <i>veel veranderingen van installaties zijn ruwbouwopties of zijn goedkoper tijdens de ruwbouwfase, het is daarom raadzaam om u keukentekening in te (laten) leveren voor de sluitingsdatum van de ruwbouw. Een keukentekening verwerken kost enige tijd, zorg ervoor dat u hem minimaal 1 week voor de betreffende sluitingsdatum hebt ingeleverd.</i>	<input type="checkbox"/>		

Koperskeuze lijst verkoopfase

Werknummer : P25006
Projectomschrijving : 15 App. Kachelstaete Vriezenveen



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Beslisdatum
2KE.20	<p><u>Bnr: .. meerwerk installaties n.a.v. keukentekening derden</u></p> <p>meerwerk aanpassen installaties n.a.v. uw technische keukenekening die u zelf naar ons toe mailt. De betaling en montageplanning is voor u zelf (na oplevering) <i>Uw keukentekening dient digitaal te worden ingeleverd, de keuken dient in z'n geheel duidelijk gemaatvoerd te zijn.</i></p> <p><i>elk installatiepunt hierop moet voorzien van 3 zaken;</i> - horizontale maatvoering - verticale maatvoering - aansluitwaarde</p> <p><i>veel veranderingen van installaties zijn ruwbouwopties of zijn goedkoper tijdens de ruwbouwfase, het is daarom raadzaam om u keukentekening in te leveren voor de sluitingsdatum van de ruwbouw. Een keukentekening verwerken kost enige tijd, zorg ervoor dat u hem minimaal 1 week voor de betreffende sluitingsdatum hebt ingeleverd.</i></p>	<input type="checkbox"/>		
ST	Sanitair & Tegelwerk			
2ST.10.00	<p><u>Bnr; .. badkamer en toilet vlgs offerte project showroom</u></p> <p>Tegelwerk vlgs offerte Woon-Inspiratie referentie: door u ondertekend: Sanitair vlgs offerte Woon-inspiratie* referentie: door u ondertekend:</p> <p>volgende installatiewijzigingen zijn hierin reeds opgenomen: - - uitbreiden meterkast indien van toepassing zie optie 2IE.40</p>	<input type="checkbox"/>		
ZA	Afwerking			
2ZA.10	<p><u>Bnr: .. wandafwerking Project showroom</u></p> <p>U heeft bij de project showroom ook wandafwerking uitgezocht, en deze wordt VOOR de oplevering uitgevoerd, en de facturering en garantie gaat via het Meer- & MinderWerk van Plegt Bouw.</p> <p>wandafwerking vlgs offerte Woon-Inspiratie referentie: door u ondertekend: betreft:</p>	<input type="checkbox"/>		
2ZA.20	<p><u>Bnr: .. vloerafwerking Project showroom</u></p> <p>U heeft bij de project showroom ook vloerafwerking uitgezocht, en deze wordt VOOR de oplevering uitgevoerd, en de facturering en garantie gaat via het Meer- & MinderWerk van Plegt Bouw.</p> <p>vloerafwerking vlgs offerte Woon-Inspiratie referentie: door u ondertekend: betreft:</p>	<input type="checkbox"/>		

Koperskeuze lijst Verkoopfase

Werknummer : P25006

Projectomschrijving : 15 App. Kachelstaete Vriezenveen



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Beslisdatum
2ZA.30	<u>Bnr: ... afwerking overig Project showroom</u> U heeft bij de project showroom ook overige afwerking uitgezocht, en deze wordt VOOR de oplevering uitgevoerd, en de facturering en garantie gaat via het Meer- & MinderWerk van Plegt Bouw. overige afwerking vlgs offerte Woon-Inspiratie referentie: door u ondertekend: betreft: <i>denk hierbij aan raamdecoratie, gordijnen, horren ed.</i>	<input type="checkbox"/>		
ZO	Individuele opties			
2ZO.50	<u>Binnendeuren vlgs offerte leverancier</u> U kunt u binnenkozijnen, deuren en hang- en sluitwerk aanpassen naar uw eigen wens, dit via de online deurentool van de leverancier.	<input type="checkbox"/>		

Kachel 
staete

